Sicher im Dock seit 1995

EINBRUCH- UND SPLITTERSCHUTZ

AnkerDock

Glas bleibt Glas —
aber es gibt nicht mehr nach.

Zertifizierte Sicherheitsfolien nach DIN EN 356 — unsichtbar nachgerüstet auf Ihrer vorhandenen Verglasung. Gegen Einbruch, Vandalismus und gefährliche Glassplitter.

FÜR KITAS & SCHULEN · BEHÖRDEN · GEWERBE · HAUSVERWALTUNGEN



EIGENER PRÜFSTAND · PENDELSCHLAGVERSUCH NACH EN 12600 — FILM PER QR-CODE AUF SEITE 3

P2A–P3A
DIN EN 356 · DURCHWURFHEMMUNG, BELEGT

9/9
EINSCHLÄGE OHNE DURCHRISS · INISMA-PRÜFBERICHT

1B1
EN 12600 · PENDELSCHLAG / STOSSFESTIGKEIT

ZERTIFIZIERT NACH DIN EN 356 · BEHÖRDENSTANDARD FÜR KITAS & SCHULEN · UNSICHTBAR NACHGERÜSTET · MONTAGE IM LAUFENDEN BETRIEB

FolienDock · Weißenseer Weg 1 · 21465 Reinbek · Tel. +49 40 64 63 28 12 · moin@foliendock.de · www.foliendock.de

Folienkennwerte gemessen nach DIN EN 410 · ISO 9050 · DIN EN 356

PHYSIK STATT VERSPRECHEN

Zeit ist der Feind des Einbrechers — die Folie kauft sie

Normales Glas gibt beim ersten gezielten Schlag nach. Die AnkerDock-Sicherheitsfolie verbindet die Scheibe zu einem zähen Verbund: **Das Glas bricht, aber es entsteht kein Durchstieg** — Splitter bleiben gebunden, die Öffnung bleibt verschlossen. Jeder weitere Schlag kostet Zeit, Lärm und Nerven. Genau das bricht die meisten Versuche ab.

So prüft die DIN EN 356

Eine Stahlkugel mit 4,1 kg trifft die Scheibe dreimal — bei **P2A** aus 3 m, bei **P3A** aus 6 m Fallhöhe. Bestanden ist nur, wer ohne Durchriss hält. Unsere AnkerDock-Serie erfüllt **P2A–P3A**, belegt durch einen akkreditierten Prüfbericht (INISMa, Nr. 2025B SEC 49837-3): **9 von 9 Einschlägen ohne Durchriss.**

SPLITTERSCHUTZ — JEDEN TAG

Auch ohne Einbruch arbeitet die Folie: Bei Glasbruch durch Unfall, Sturm oder Ballwurf bleiben die Splitter am Verbund haften — der wirksamste Schutz vor Schnittverletzungen in Schulen, Sporthallen und Publikumsbereichen.



PRINZIP SPLITTERSCHUTZ · GLAS GEBROCHEN, SPLITTER GEBUNDEN, KEIN DURCHSTIEG

SECHS VORTEILE AUF EINEN BLICK

Zertifiziert
DIN EN 356 P2A–P3A mit akkreditiertem Prüfbericht — nachprüfbare Klassen statt Werbeversprechen.

Unsichtbar
Glasklar montiert — Räume, Durchsicht und Fassade bleiben unverändert, der Schutz ist nicht zu erkennen.

Sofort nachrüstbar
Auf der vorhandenen Verglasung, ohne Glastausch, ohne Bauzeit — montiert im laufenden Betrieb.

Splitterbindung
Schützt täglich vor Schnittverletzungen bei Glasbruch — vom Klassenzimmer bis zur Sporthalle.

Geprüfte Stoffe
Feuerklasse M1 (schwer entflammbar), REACH/RoHS-konform — geeignet für soziale Einrichtungen.

Wirtschaftlich
Ein Bruchteil der Kosten neuer Sicherheitsverglasung — bei nachgewiesener Schutzwirkung am Bestandsglas.

Prüfgrundlagen: DIN EN 356 · DIN EN 12600 · DIN EN 13541 · Brandklasse M1 · REACH/RoHS — alle Nachweise und Datenblätter im Daten-Tresor auf foliendock.de.

ZULASSUNGEN & ZERTIFIKATE

Geprüfte Normen im Überblick

Alle AnkerDock-Folien sind nach den europäischen Normen für Splitter-, Einbruch- und Sicherheitsverglasung geprüft. Die folgenden Zulassungen bilden die Nachweisgrundlage für Ausschreibung und bauaufsichtliche Bewertung.

DIN EN 356

DURCHWURFHEMMENDE VERGLASUNG

Klassifizierung der Widerstandsfähigkeit gegen geworfene Gegenstände und manuelle Angriffe (Kugelfallversuch).

P2A–P3A · belegt

DIN EN 12600

PENDELSCHLAGPRÜFUNG

Stoßverhalten und Bruchverhalten der Verglasung gegen weiche Stöße — Bewertung der Verletzungssicherheit.

Klasse 1B1

DIN EN 13541

SPRENGWIRKUNGSHEMMUNG

Widerstand gegen Explosionsdruckwellen, Klassen ER1–ER4, nach geprüftem Spitzendruck und Impuls.

ER1

Brandklasse M1

BRANDVERHALTEN

Schwer entflammbares Material — relevant für Anforderungen an Baustoffe in Aufenthalts- und Fluchtbereichen.

schwer entflammbar · REACH/RoHS

SEHEN STATT LESEN · TEST-VIDEOS SCANNEN

EN 12600
Stoßfestigkeit
Pendelschlag-Test

EN 356
Durchwurfhemmung
Einbruch-Demonstration

EN 13541-ER1
Explosionssicherheit
Druckwellen-Test



EN 356 · KUGELFALLVERSUCH AM PRÜFSTAND — FILM PER QR-CODE OBEN

Hinweis zu RC-Klassen (DIN EN 1627)

Die Widerstandsklassen RC2/RC3 beschreiben Eigenschaften des geprüften Gesamtbauteils — Fenster, Tür oder Fassadenelement. AnkerDock-Sicherheitsfolien leisten auf Bauteilebene einen Beitrag zur Einbruchhemmung; die RC-Einstufung erfolgt objektbezogen am Gesamtsystem. Auch das sagen wir vor der Beauftragung — nachprüfbar statt vollmundig.

EINSATZBEREICHE

Wo AnkerDock täglich arbeitet



SPORTHALLE · SPLITTERSCHUTZ AM FENSTERBAND — BALLWURF OHNE FOLGEN



PRAXIS · UNSICHTBARER SCHUTZ, UNVERÄNDERTE RÄUME

Kitas & Schulen

BEHÖRDENSTANDARD

Splitterbindung in Bewegungs- und Aufenthaltsbereichen, geprüfte Stoffe (M1, REACH/RoHS) — der Standard, den Träger und Behörden für soziale Einrichtungen fordern. Montage in Ferien- oder Randzeiten.

Büro, Praxis & Verwaltung

EG- UND HOFVERGLASUNG

Erdgeschoss- und Hofscheiben sind der klassische Einstiegsweg. Die Folie macht aus dem schwächsten Punkt einen zähen Widerstand — unsichtbar für Kundschaft und Mitarbeiter.

Sport- & Mehrzweckhallen

BALLWURFSICHERHEIT IM ALLTAG

Fensterbänder und Oberlichter halten Ballwurf und Betrieb stand — bricht doch einmal Glas, bleiben die Splitter gebunden statt auf dem Hallenboden.

Ladenbau & Schaufenster

WERTE HINTER GLAS

Durchwurfhemmung P2A–P3A verzögert den Zugriff auf Auslagen — kombiniert mit voller Transparenz für die Warenpräsentation.

KOMBINIERBAR

Sicherheits- und Sonnenschutzwirkung lassen sich kombinieren — ein Aufbau, zwei Aufgaben: Splitterschutz nach EN 356 und spürbar weniger Hitze in einem Arbeitsgang. Ob eine Kombifolie oder zwei getrennte Lösungen wirtschaftlicher sind, rechnen wir objektbezogen vor — mit den Datenblättern beider Wege nebeneinander.

MONTAGE & BETRIEB

Unsichtbar nachgerüstet — im laufenden Betrieb

Kein Glastausch, kein Gerüst, keine Schließzeiten: Die Folie wird raumseitig auf die gereinigte Scheibe montiert — in Stunden statt Tagen. Danach arbeitet sie wartungsfrei, ohne Technik und ohne Folgekosten.

	ANKERDOCK-FOLIE	NEUE SICHERHEITSVERGLASUNG
Eingriff	Nachrüstung auf Bestandsglas, reversibel	Glastausch, Rahmenarbeiten, Bauzeit
Betrieb	Montage im laufenden Betrieb	Räume zeitweise nicht nutzbar
Optik	Glasklar, unsichtbar	Unverändert — bei deutlich höheren Kosten
Nachweis	EN 356 P2A–P3A am Bauteil, belegt	Je nach Verglasung P-Klassen ab Werk

EHRLICH EINGEORDNET — WAS SIE WISSEN SOLLTEN

Eine Folie macht Glas durchwurfhemmend — sie macht aus einem Fenster keinen Tresor und ersetzt keine Alarmanlage und keine Mechanik an Rahmen und Beschlägen. Die RC-Einstufung eines Fensters bleibt eine Frage des Gesamtsystems. Und: Die Schutzwirkung setzt fachgerechte, vollflächige Montage mit sauberem Randanschluss voraus — deshalb montieren bei uns geschulte Teams, nicht der Zufall. Passt die Folie nicht zu Ihrem Glas oder Ihrer Anforderung, sagen wir das nach dem Aufmaß.

FÜR HAUSVERWALTUNGEN & TRÄGER

Objektfähig & ausschreibungsfähig

Offengelegte Datenblätter, Prüfberichte und Zertifikate im Daten-Tresor auf foliendock.de, Staffelkonditionen ab etwa 20 m², dokumentierte Abnahme — ein Ansprechpartner über alle Liegenschaften.



OBJEKT · HALLE MIT SPLITTERSCHUTZ- UND ENERGIESPARFOLIE

Pflege: Die Folie ist pflegeleicht wie Glas — fachgerechte Reinigung erhält Wirkung und Garantie; auf Wunsch übernimmt unser Werterhalt-Service (GlanzDock · Glasreinigung).

REFERENZEN · SEIT 1995

Sicherheit mit Nachweis

DISKRETION GEHÖRT ZUM PRODUKT

Sicherheitsprojekte behandeln wir vertraulich: Welche Scheiben an welchem Objekt geschützt sind, gehört nicht in einen Prospekt. Referenzen im Detail nennen wir im persönlichen Gespräch — belegbar aus unserer Auftragshistorie.

„Ein Wort ist ein Wort. Seit 1995 kleben wir nicht einfach nur Folien — wir übernehmen Verantwortung für Ihre Glasflächen."

RENATO LULASHI · GESCHÄFTSFÜHRENDER INHABER

Wir schützen sensible Bereiche in Bundesministerien, sichern Spitzenforschung am DESY Hamburg und bewahren Kulturschätze in der Hamburger Kunsthalle — seit 1995, belegbar aus unserer Auftragshistorie.

WORAN SIE EIN SERIÖSES SICHERHEITS-ANGEBOT ERKENNEN

✓ Prüfbericht zum Produkt?
P-Klassen ohne akkreditierten Prüfbericht sind Behauptungen. Bei uns liegt der INISMa-Bericht dem Angebot bei.

✓ Vollflächige Montage mit Randanschluss?
Die Schutzwirkung entsteht am Rand — saubere, vollflächige Verklebung durch geschulte Teams ist Bedingung, kein Extra.

✓ Ehrliche Systemaussage?
Wer Ihnen „RC2 durch Folie" verspricht, verkauft. Die Folie leistet ihren Beitrag am Bauteil — die Einstufung gehört ans Gesamtsystem.

✓ Festpreis nach Aufmaß?
Erst messen, dann ein schriftlicher Festpreis mit offengelegten Datenblättern — ohne Nachträge.

DER WEG ZUM NACHWEIS

1
Schutzziel klären
Einbruchhemmung, Splitterschutz oder beides — je Gebäudeteil kann die Antwort anders ausfallen.

2
Scheiben erfassen
Kostenloses Aufmaß mit Glasaufbau und Rahmenzustand — daraus entsteht die belastbare Positionsliste.

3
Nachweis erhalten
Angebot mit Datenblättern und Prüfbericht — nach der Montage die dokumentierte Abnahme.

HÄUFIGE FRAGEN

„Wie lange dauert die Montage?"
Je nach Umfang Stunden bis wenige Tage — raumseitig, ohne Glastausch und im laufenden Betrieb. In Kitas und Schulen legen wir die Montage auf Ferien- oder Randzeiten.

„Sieht man einen Unterschied?"
Nein — die Folie ist glasklar. Genau das ist Teil der Wirkung: Ein Angreifer erkennt nicht, welche Scheibe gesichert ist, und der erste Schlag geht ins Leere.

FOLIENDOCK

PLANUNGS- & MONTAGESERVICE

Sicher im Dock seit 1995

In drei Schritten zum sicheren Ergebnis.

1

Kostenloses Aufmaß

Vor Ort am Glas: Aufbau, Rahmen, Nutzung und Verträglichkeit — kostenlos und unverbindlich, mit ehrlicher Einschätzung.

2

Schriftlicher Festpreis

Verbindliches Angebot mit offengelegten Datenblättern — ohne Nachträge, ohne Überraschung auf der Schlussrechnung.

3

Montage im Betrieb

Vollflächige Montage mit sauberem Randanschluss durch geschulte Teams — dokumentiert, mit Abnahme und Prüfnachweisen.



Renato Lulashi
Geschäftsführender Inhaber
+49 176 70455099
moin@foliendock.de



Oliver Donevski
Vertriebs- und Projektleiter
+49 172 9915566
oliver.donevski@foliendock.de

STANDORT & ZENTRALE

FolienDock · Weißenseer Weg 1 · 21465 Reinbek · Mo–Fr 08–17 Uhr · Tel. +49 40 64 63 28 12 **www.foliendock.de**

1995
GEGRÜNDET IN REINBEK BEI HAMBURG

10.000+
PROJEKTE AM GLAS REALISIERT

24 h
ANTWORT AUF IHRE ANFRAGE

ANKERDOCK · EINBRUCH- UND SPLITTERSCHUTZ · DIN EN 356 P2A–P3A BELEGT · BEHÖRDENSTANDARD FÜR KITAS & SCHULEN